

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01	0.14	m ³	0.140	
				RAZEM	0.140
2	KNR 4-01	Wykucie z muru okien drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	4.24	m ²	4.240	
				RAZEM	4.240
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich (parapety)	m ²		
d.1	0535-08 analogia	0.52	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. (przy drzwiach wejściowych)	m ²		
d.1	0811-07	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 3	Rozebranie cokolików z płytek na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0801-04 analogia	2.58	m ²	2.580	
				RAZEM	2.580
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia do 5 m2 (komin)	m ²		
d.1	0701-01	11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
9	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (pod wentyl.łazienka+świetlica)	szt.		
d.1	0333-11	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla kominia w stropie strychowym (wentylacja)	miejsc		
d.1	0424-03	1	miejsc	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla kominia w dachu (wentylacja)	miejsc		
d.1	0424-05	1	miejsc	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Roboty budowlane					
12		Wykonanie kominika do ogrzania świetlicy z wkładem powietrznym z doprowadzeniem ciepła do łazienki (całkowity koszt wykonania)	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. do 2 m	szt.		
d.2	0419-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
d.2	0420-01	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR 4-01	Wykonanie pochytych pomostów na dachu	m ²		
d.2	0420-03	5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

KSIĄŻKA PRZEMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.2 202 0159- 03	(z.II) Kominy wolnostojące z cegieł jednoprzewodowe o przekroju przewodu 1 1/2 x 1 1/2 cegły	m ³		
			0.14	m ³	0.140
				RAZEM	0.140
17	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon. ręcznie na ścianach i słupach (komin)	m ²		
			11	m ²	11.000
				RAZEM	11.000
18	KNR-W 2- d.2 02 1040-02	Drzwi aluminiowe zew. z naswietłem	m ²		
			2.64	m ²	2.640
				RAZEM	2.640
19	KNR 0-19 d.2 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1,5 m ²	m ²		
			3.68	m ²	3.680
				RAZEM	3.680
20	KNNR 2 d.2 0505-01 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinięciu do 25 cm (Parapety)	m ²		
			0.52	m ²	0.520
				RAZEM	0.520
21	KNR 4-01 d.2 0321-03 analogia	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegieł (konglomerat marmurowy)	szt.		
			2	szt.	2.000
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 d.2 0306-03	Przymirowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do osieczy lub powierzchni ścian (drzwi do łazienki)	m ²		
			1.4	m ²	1.400
				RAZEM	1.400
23	KNNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych (łazienka)	m ²		
			1.6	m ²	1.600
				RAZEM	1.600
24	KNR 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (zamurow. drzwi w łazience)	m ³		
			0.5	m ³	0.500
				RAZEM	0.500
25	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.) (osiecza łazienka+ zamurwane drzwi)	m ²		
			5	m ²	5.000
				RAZEM	5.000
26	NNRNKB d.2 202 2028- 01	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z fat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu (łazienka)	m ²		
			5.14	m ²	5.140
				RAZEM	5.140
27	KNNR 2 d.2 1108-03 analogia	Boazerie płycinowe (odbojnice)- świetlica	m ²		
			6.27	m ²	6.270
				RAZEM	6.270
28	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł (łazienka+świetlica)	szt.		
			3	szt.	3.000
				RAZEM	3.000
29	d.2 kalk. własna	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej izolowane o śr.150 mm (świetlica)	m		
			6	m	6.000
				RAZEM	6.000
30	KNR-W 2- d.2 17 0152-02 analogia	Kominki wywiewne o śr. 150mm	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNNR 2 d.2 0504-08	Obróbki blacharskie wywiewek w dachach	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
32	d.2 kalk. włas- na	Osadzenie (wyłaz na strych)	szt.		
			1	szt.	1.000
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi do 5 m2 - łazienka	m ²		
			22.16	m ²	22.160
				RAZEM	22.160
34	KNR 0-17 d.2 2608-04	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie ścian - ł- azienka	m ²		
			22.16	m ²	22.160
				RAZEM	22.160
35	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej (łazienka)	m ²		
			22.16	m ²	22.160
				RAZEM	22.160
36	NNRNKB d.2 202 0842- 01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
			15.4	m	15.400
				RAZEM	15.400
37	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowa- nie podłoża (łazienka+świetlica)	m ²		
			6.14	m ²	6.140
				RAZEM	6.140
38	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (łazienka+świetlica)	m ²		
			6.14	m ²	6.140
				RAZEM	6.140
39	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki, z płytek o wysokości cokolika równej 10 cm (świetlica)	m		
			25.85	m	25.850
				RAZEM	25.850
40	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto- dą zwykłą	m ²		
			13.5	m ²	13.500
				RAZEM	13.500
41	KNR 2-02 d.2 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
			4.76	m	4.760
				RAZEM	4.760
42	KNR 2-02 d.2 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej meto- dą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
			4.76	m	4.760
				RAZEM	4.760
43	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
			1.02	m ³	1.020
				RAZEM	1.020
3 Roboty malarskie					
44	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi pon- nad 5 m2 -świetlica	m ²		
			112.97	m ²	112.970
				RAZEM	112.970
45	KNR 0-17 d.3 2608-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwu- krotnie (świetlica)	m ²		
			112.97	m ²	112.970
				RAZEM	112.970
46	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych	m ²		
			67.23	m ²	67.230
				RAZEM	67.230
47	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych sufitów	m ²		
			44.58	m ²	44.580
				RAZEM	44.580

KSIĄŻKA PRZEMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 44.58	m ²	44.580	
				RAZEM	44.580
49	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 28.47	m ²	28.470	
				RAZEM	28.470
50	KNR 4-01 d.3 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania 38.79	m ²	38.790	
				RAZEM	38.790
4 Roboty instalacji wodociągowej					
51	KNR 4-01 d.4 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
52	KNR 4-01 d.4 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk. kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy (łazienka rury fi 20mm) 5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
53	KNR INS- d.4 TAL 0107- 05	Podejście do pionu wodociągowego o śr.zew. 35 mm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR INS- d.4 TAL 0111- 02	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 4 d.4 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 20 mm 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR-W-2 d.4 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
57	KNR 2-15 d.4 0108-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 2-15 d.4 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR 2-15 d.4 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 2-15 d.4 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 2-15 d.4 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNZ-15 20- d.4 01	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 20 mm i gr. izolacji 30 mm 9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
63	KNR 4-07 d.4 0112-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr.zewnętrznej do 35 mm 9.5	m	9.500	
				RAZEM	9.500
5 Roboty instalacji kanalizacyjnej					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR 4-01 d.5 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (łazienka WC)	m ³		
			m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
65	KNR 4-01 d.5 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III (na zewnątrz)	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
66	KNR 4-01 d.5 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
67	KNR 4-01 d.5 0344-09	Przebiecie otworów w ścianach z kamienia twardego o grub. 55 cm (łazienka przebiecie przez fund.)	otw.		
			otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-01 d.5 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (łazienka pod rury fi 50mm)	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
69	KNR 2-01 d.5 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³		
			m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
70	KNR 4-01 d.5 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm (wykucie pod WC)	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 4-01 d.5 0207-03	Zabetonowanie żwirobotem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań (po wykuciu na rury fi 50mm)	m		
			m	2.570	
				RAZEM	2.570
72	KNR 4-01 d.5 0705-08	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 20 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu (łazienka rury fi 50mm) brudzy	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
73	KNR 4 d.5 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (pion w łazience)	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
74	KNR 4 d.5 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych (łazienka)	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 4 d.5 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 11 d.5 0502-01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm	m		
			m	2.500	
				RAZEM	2.500
77	KNR 4 d.5 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
			m	3.500	
				RAZEM	3.500
78	KNR 4 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 4 d.5 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	KNR 4 d.5 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	KNNR 4 d.5 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNNR 4 d.5 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 Roboty elektryczne					
83	KNR 4-03 d.6 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		63	m	63.000	
				RAZEM	63.000
84	KNR 4-03 d.6 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
85	KNR 4-03 d.6 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
86	KNR 4-03 d.6 1135-01	Demontaż oprawek zwykłych do zawieszania	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
87	KNR 5-08 d.6 0805-04	Reczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 0.5dm3	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
88	KNNR 5 d.6 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
89	KNNR 5 d.6 1209-08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły (do łazienki+nad wejściem)	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNNR 5 d.6 0204-02	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
91	KNNR 5 d.6 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.242	m ³	0.242	
				RAZEM	0.242
92	KNNR 5 d.6 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
93	KNNR 5 d.6 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
94	KNR 4-03 d.6 0904-09	Wykon.połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
95	KNR 5-08 d.6 0807-01	Mechaniczne wiercenie otworów w drewnie, paździerz, supremie - śr.do 10mm	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
96	KNR 5-08 d.6 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
97	KNNR 5 d.6 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNNR 5 d.6 0306-04	Dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
99	KNR 5-08 d.6 0820-01	Kompletowanie opraw oświetleniowych	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
100	KNNR 5 d.6 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane rastrowe 4x18W	kpl.		
	5		kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
101	KNR 4-03 d.6 0602-03	Wymiana opraw oświetleniowych hermetycznych do przykręcania na cegle (nad wejściem)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
102	d.6 kalk. włas- na	Podpięcie nowej instalacji do tablicy rozdzielczej	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000