

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe świetlica					
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	(przekucie do drugiej sali)			
		1.776	m ³	1.776	
				RAZEM	1.776
2	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd		
d.1	0346-03	2	gniazd	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	(świetlica filarek)			
		0.348	m ³	0.348	
				RAZEM	0.348
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	(powiększenie otworu drzwiowego świetlica druga czesc)			
		0.04	m ³	0.040	
				RAZEM	0.040
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 (drzwi zew. 3 szt)	m ²		
d.1	0354-05	(wej.nr1 =3,18m2 :nr 2 = 1,45m2 : nr.3 =2,46)			
		7.09	m ²	7.090	
				RAZEM	7.090
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	(świetlica czesc druga)			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych (szt 2)	m		
d.1	0354-11				
		1.03	m	1.030	
				RAZEM	1.030
8	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym	miejsc		
d.1	0424-03	(wentylacja + pion kan.)			
		3	miejsc	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01	Wycięcie otworów dla komina w dachu	miejsc		
d.1	0424-05	(wentylacja + pion kan.)			
		3	miejsc	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0801-04	(łazienka)			
		6.8	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
11	KNR 3	Rozebranie cokolków z płytek na zaprawie klejowej(łazienka)	m ²		
d.1	0801-04	analogia			
		0.4	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
2 Roboty instalacji wodocjągowej					
12	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu zwirowego (przeniesienie wodom do łazienki)	m		
d.2	0210-01				
		4.15	m	4.150	
				RAZEM	4.150
13	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (łazienka)	m		
d.2	0336-01				
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR-W 2-	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o m	m		
d.2	15 0112-03	połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych (korytaż+łazienka)			
		4.15	m	4.150	
				RAZEM	4.150

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2- d.2 15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych (łazienka)	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-01 d.2 0207-02	Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez desekowań i stemplowań	m		
		4.15	m	4.150	
				RAZEM	4.150
17	KNR 4-01 d.2 0705-07	Wykon pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu (po rurach fi 20mm łazienka)	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR INS- d.2 TAL 0107- 05	Podęście do pionu wodociągowego o śr.zew. 35 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 0-31 d.2 0114-09	Otulinny termoizolacyjny z pianki polietylenowej gr. 9 mm powlekane folią; (rurociąg w bruzdach w posadzce)	m		
		4.15	m	4.150	
				RAZEM	4.150
20	KNZ-15 20- d.2 01	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 20 mm i gr. izolacji 30 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-15 d.2 0108-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15 d.2 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15 d.2 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 2-15 d.2 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.2 0121-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-07 d.2 0112-03	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych - rurociąg o śr.zewnętrznej do 35 mm	m		
		9.15	m	9.150	
				RAZEM	9.150
3 Instalacje elektryczne					
28	KNR 4-03 d.3 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 (świetlica)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-03 d.3 1125-01	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 2 (świetlica druga czesc)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 4-03 d.3 1135-01	Demontaz opravek zwyklych do zawieszania	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle (łazienka 10,5m: świetlica=49,2	m		
		59.7	m	59.700	
				RAZEM	59.700
32	KNNR 5 d.3 1209-08	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły (do łazienki+świetlica druga czesc)	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNNR 5 d.3 0204-02	Przewody wtykowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy	m		
		59.7	m	59.700	
				RAZEM	59.700
34	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
35	KNNR 5 d.3 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		0.164	m ³	0.164	
				RAZEM	0.164
36	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR 4-03 d.3 0904-09	Wykon.pojłączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odgąźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgąźnienia)	kpl.		
		21	kpl.	21.000	
				RAZEM	21.000
38	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 5-08 d.3 0820-01	Kompletowanie opraw oświetleniowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNNR 5 d.3 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane rastrowe 4x18W	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
4 Roboty instalacji kanalizacyjnej					
41	KNR 4-01 d.4 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm (łazienka)	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
42	KNR 4-01 d.4 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu zwirowego (pod rurociągi fi 110mm w łazience)	m		
		2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600
43	KNR 4-01 d.4 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
44	KNR 4-01 d.4 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III (na zewnątrz)	m ³		
		1.5	m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
45	KNR 4-01 d.4 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (łazienka rura fi 50mm)	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	0.500

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 4-01 d.4 0344-02	Przebicie otworów w ścianach (fundament) o grub. 40 cm	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNNR 11 d.4 0502-01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm (na zewnątrz)	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNNR 4 d.4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych (łazienka)	m		
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
49	KNNR 4 d.4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 2-01 d.4 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m kat.gr.III-IV	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
51	KNR 4-01 d.4 0206-04	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0,2 m2 przy głębok. ponad 10 cm (Fundament+posadzka)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52	KNR 4-01 d.4 0207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań (po wykuciaciach na rury fi 110mm)	m		
		2,6	m	2,600	
				RAZEM	2,600
53	KNNR 4 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNNR 4 d.4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych (łazienka)	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
55	KNNR 4 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNNR 4 d.4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (pion w łazience)	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
57	KNNR 4 d.4 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 150 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNNR 4 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNNR 4 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 Roboty budowlane					
60	KNR-W 2- d.5 02 1040-01	Drzwi aluminiowe (wejście nr 1 obm. 3,18 m2.; do świetlicy obm.2,46m2)	m ²		
		5,64	m ²	5,640	
				RAZEM	5,640
61	KNR-W 2- d.5 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (łazienka)	m ²		
		1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNR-W 2- d.5 02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. do 0.25 m ² fabrycznie wykończone (łazienkowe)	m ²		
	1.6		m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
63	KNR-W 2- d.5 02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzno-lokalowych i wejściowych (świetlica druga czesc)	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR-W 2- d.5 02 1022-01 analogia	Skrzydła drzwiowe stalowe fabrycznie wykończone (świetlica druga czesc)	m ²		
	1.6		m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
65	KNR 0-19 d.5 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obróbką ob-sadzenia o pow. ponad 1.5 m ² (okno w drugiej części świetlicy)	m ²		
	2.47		m ²	2.470	
				RAZEM	2.470
66	KNR 2-05 d.5 0208-05 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i oston o masie elementu do 250 kg (nadproże w świetlicy)	t		
	0.118		t	0.118	
				RAZEM	0.118
67	d.5 kalk. włas- na	Dwuteownik	kg		
	118		kg	118.000	
				RAZEM	118.000
68	KNR 2-02 d.5 0113-01	Ścianki działowe budynków jednokond., o gr. 12cm z bloków wap.-piask. drążonych typu 2 'NFD' o wys. do 4.5m (łazienka)	m ²		
	5.8		m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
69	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegiel (łazienka -1szt świetlica-2szt)	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
70	KNR 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (zam. drzwi zewn.)	m ³		
	0.29		m ³	0.290	
				RAZEM	0.290
71	KNR 4-01 d.5 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej (świetlica okienko do łazienki+ wnoka przy wejściu)	m ²		
	2.4		m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
72	KNR 4-01 d.5 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, bie-gach i spocznikach schodowych (podciąg świetlica)	m ²		
	2.5		m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
73	KNR 4-01 d.5 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową (podciąg świetlica)	m ²		
	2.5		m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
74	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach (nowe ścianki)	m ²		
	11.6		m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
75	KNR 4-01 d.5 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) (po zamurowaniu drzwi zewn. wnoki ,okienka, po wyburzeniu ścianek)	m ²		
	13.4		m ²	13.400	
				RAZEM	13.400

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNR 4-01 d.5 0728-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (komin) 2.18	m ²		
			m ²	2.180	
				RAZEM	2.180
77	KNR 0-23 d.5 2612-06 analogia	- przyklejenie warstwy siatki na ścianach 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewa- nych (świetlica) 148.29	m ²		
			m ²	148.290	
				RAZEM	148.290
79	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewa- nych (łazienka =6,8 m2 świetlica= 56,6) 63.4	m ²		
			m ²	63.400	
				RAZEM	63.400
80	KNR 2 d.5 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, (świetlica druga czesc) 31.4	m ²		
			m ²	31.400	
				RAZEM	31.400
81	KNR 2 d.5 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm krotność=8 (świetlica druga czesc) 31.4	m ²		
			m ²	31.400	
				RAZEM	31.400
82	KNR 0-17 d.5 2608-03	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (posadzka łazienka+ świetlica) 31.4	m ²		
			m ²	31.400	
				RAZEM	31.400
83	KNR 0-12 d.5 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (łazienka = 6,8m2 świetlica=25,1m2) 31.4	m ²		
			m ²	31.400	
				RAZEM	31.400
84	KNR 0-12 d.5 1119-01	Cokoilki, z płytek o wysokości cokoilka równej 10 cm (łazienka=6,6m świetlica=22,5m) 29.1	m		
			m	29.100	
				RAZEM	29.100
85	KNR 0-12 d.5 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach- na klej (łazienka) 21.75	m ²		
			m ²	21.750	
				RAZEM	21.750
86	NNRNB d.5 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 16.2	m		
			m	16.200	
				RAZEM	16.200
87	KNR 2 d.5 1108-03 analogia	Boazerie plyninowe (odbojnice) (świetlica) 15.44	m ²		
			m ²	15.440	
				RAZEM	15.440
88	d.5 kalk. włas- na	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej izolowane o śr.150 mm (świetlica =3,5m łazienka=3,5m) 7	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
89	KNR-W 2- d.5 17 0152-02 analogia	Kominki wywiewne o śr. 150mm na dachu (łazienka+świetlica) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR 2 d.5 0504-08	Obróbki blacharskie wywiewek w dachach krytych blachą 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	d.5 kalk. własna	Wykonanie kominka (całkowity koszt wykonania)	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odi.do 1 km	m ³		
d.5	0108-09	2.64	m ³	2.640	
				RAZEM	2.640
6 Roboty malarskie świetlicy					
93	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym dwu- krotnie	m ²		
d.6	2608-04	(ściany=109,94m2: sufit=63,4m2) 211.69	m ²	211.690	
				RAZEM	211.690
94	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.6	1202-09	(lamperia w świetlicy w drugiej części 18,3*1,5=27,45m2) 27.45	m ²	27.450	
				RAZEM	27.450
95	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.6	1204-01	63.4	m ²	63.400	
				RAZEM	63.400
96	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.6	1204-02	109.94	m ²	109.940	
				RAZEM	109.940
97	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn ścian bez szpachlowania	m ²		
d.6	1206-02	38.35	m ²	38.350	
				RAZEM	38.350
98	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.6	1209-06	3.45	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450
99	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.6	1209-10	(drzwi z przedsionka do świetlicy) 3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200