

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45000000-7 Roboty budowlane
45321000-3 Izolacja cieplna
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i remont budynku Świetlicy
ADRES INWESTYCJI : Bizoręda gm. Sobków
INWESTOR : Gmina Sobków
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 12, 28-305 Sobków

DATA OPRACOWANIA : 26.04.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł


Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.04.2013

Data zatwierdzenia


Wiesław Wrzcionek
Upr. Nr KL-103/97

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana więźby dachowej i pokrycia					
1.1 Rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowych i więźby dachowej					
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1.1	0511-03	9.733*4.51*2	m ²	87.792	
	część I	17.87*5.82*2	m ²	208.007	
	część II				
				RAZEM	295.799
2		Wywiezienie i Utylizacja płyt azbestowych	m ²		
d.1.1	wycena indywidualna	poz.1	m ²	295.799	
				RAZEM	295.799
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstępach (ołączenie istniejące dachu)	m ²		
d.1.1	0430-01	9.733*4.51*2	m ²	87.792	
	część I budynku	208.007	m ²	208.007	
	część II budynku				
				RAZEM	295.799
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1.1	0430-06	poz.8	m ²	82.623	
	część II budynku				
				RAZEM	82.623
5	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - szczyty dachu częśći II	m ²		
d.1.1	0426-02	(2.3*3.4*2)*2	m ²	31.280	
	część II budynku				
				RAZEM	31.280
6		Uprzątnięcie i oczyszczenie stropu - na strychu wraz z wywiezieniem	kpl		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Wywiezienie rozbiernych konstrukcji drewnianych	kpl		
d.1.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2 Wykonanie więźby dachowej na części II budynku wraz z wymianą ołączenia całości dachu I i II części budynku i wykonaniem nowego pokrycia.					
8	NNRNKB	(z.II) więźby dachowe o układzie bez zmiany istniejącej konstrukcji,	m ²		
d.1.2	202 0412-01	9.16*9.02	m ²	82.623	
	analogia				
	część I budynku				
				RAZEM	82.623
9		Wymocnienie istniejącej konstrukcji dachu II części budynku	m ²		
d.1.2	kalk. własna	(208*50%)	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
10	NNRNKB	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
d.1.2	202 0411-01	295.799	m ²	295.799	
				RAZEM	295.799
11	KNR-W 4-01	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi (łaty konstrukcji dachowej)	m ²		
d.1.2	0627-06	295.799	m ²	295.799	
				RAZEM	295.799
12	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - dach	m ²		
d.1.2	0604-02	295.799	m ²	295.799	
				RAZEM	295.799
13	NNRNKB	(z.IV) Pokrycie dachów blachą powlekaną-trapezową o pow.arkuszy do 4.00 m2 na łątach lub deskowaniu	m ²		
d.1.2	202 0529-01	poz.12	m ²	295.799	
				RAZEM	295.799
14	KNR 0-16II	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonyj powlekanej	mb		
d.1.2	0521-02				

KSIĄŻKA PRZEMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		28.6	mb	28.600	
				RAZEM	28.600
15	KNR-W 4-01 d.1.2 0414-02	Podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm	m ²		
		22.28+9.92	m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
16	NNRNKB d.1.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-podsufitka 32.2	m ²		
			m ²	32.200	
				RAZEM	32.200
17	NNRNKB d.1.2 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		18.04	m	18.040	
				RAZEM	18.040
18	KNR 4-01 d.1.2 0402-02	Montaż jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych o grubości 25 mm - szczytu budynku nr. II poz.5	m ²		
			m ²	31.280	
				RAZEM	31.280
19	NNRNKB d.1.2 202 0540-01 analogia	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na szczytach budynku nr II wraz z robotami towarzyszącymi - obróbki itp. poz.18	m ²		
			m ²	31.280	
				RAZEM	31.280
2	Remont drewnianego wiatrolapu budynku świetlicy				
20	d.2 kalk. własna	Remont istniejącego drewnianego wiatrolapu, wejścia do budynku w części II świetlicy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	Remont istniejących kominów				
21	d.3 kalk. własna	Remont istniejących kominów wraz z obróbką blacharską(przemurowanie, tynki, obróbka blacharska)	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
4	Ocieplenie stropu				
22	KNR-W 2-02 d.4 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 9.733*6.03+17.87*6.8	m ²		
			m ²	180.206	
				RAZEM	180.206
23	KNR-W 2-02 d.4 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwa Krotność = 2 180.206	m ²		
			m ²	180.206	
				RAZEM	180.206
24	KNR 4-01 d.4 0409-01 analogia	Montaż ślepego pułapu o grubości 25 mm nad docieplonym stropem	m ²		
		180.206	m ²	180.206	
				RAZEM	180.206
5	Wykonanie sufitu podwieszanego na łątach drewnianych				
25	d.5 kalk. własna	Wykonanie sufitu podwieszanego po przez zamontowanie listew drewnianych do sufitu pomieszczeń wraz z obłożeniem płytami OSB i płytami G-K z wykończeniem, szpachlowanie, malowanie	m ²		
		153.709	m ²	153.709	
				RAZEM	153.709
6	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
26	KNR 4-01 d.6 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		19.10	m	19.100	
				RAZEM	19.100
27	KNR-W 2-02 d.6 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z aglomarmuru	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 0-19 d.6 0928-07 część I bu- dynku część II bu- dynku	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnich z PCV o pow. ponad 1.5 m2 7.03 1.678*1.77*3+1.46*1.98*4	m ²		
			m ²	7.030	
			m ²	20.473	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.503
29	KNR 0-19 d.6 0928-06 część I	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 1.26	m ² m ²	 1.260	
				RAZEM	1.260
30	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5+3	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
31	KNNR 2 d.6 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 16.8	m ² m ²	 16.800	
				RAZEM	16.800
32	KNNR 2 d.6 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0.9*2.1*8	m ² m ²	 15.120	
				RAZEM	15.120
33	KNNR-W 3 d.6 0702-06 część II bu- dynku	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych aluminiowych z na- świetłem 1.57*2.58	m ² m ²	 4.051	
				RAZEM	4.051
34	KNR-W 4-01 d.6 0314-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - nad drzwiami w części II budynku 4.20	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
7 Malowanie pomieszczeń świetlicy					
35	KNR 4-01 d.7 0426-02 część II	Rozebranie obicia ścian płytami - lamperia (5.98*2+6.09*2+2.45*2+2.99*2)*1.14	m ² m ²	 39.923	
				RAZEM	39.923
36	KNR 4-01 d.7 0713-01 część I	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia- nach (1.6*2+2.35*2+3.91*2+4.26*2+4.9*2+3.16*2+4.65*2+3.12*2+2.16*2+2.35*2)* 2.59	m ² m ²	 168.143	
	część II	(2.46*2+3*2+6.09*2+5.98*2+2.46*2+3.2*2+7.88*2+5.89*2)*3.53	m ²	260.938	
				RAZEM	429.081
37	KNR 0-17 d.7 2609-08 analogia część I i II	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 64.32+46.2+11.36	m m	 121.880	
				RAZEM	121.880
38	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe poz.36	m ² m ²	 429.081	
				RAZEM	429.081
39	NNRNKB d.7 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 poz.36	m ² m ²	 429.081	
				RAZEM	429.081
40	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -ściany (1.6*2+2.35*2+3.91*2+4.26*2+4.9*2+3.16*2+4.65*2+3.12*2+2.16*2+2.35*2)* 1.49	m ² m ²	 96.731	
		(2.46*2+3*2+6.09*2+5.98*2+2.46*2+3.2*2+7.88*2+5.89*2)*2.43	m ²	179.626	
				RAZEM	276.357
41	KNR 2-02 d.7 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia (1.6*2+2.35*2+3.91*2+4.26*2+4.9*2+3.16*2+4.65*2+3.12*2+2.16*2+2.35*2)* 1.10	m ² m ²	 71.412	
		(2.46*2+3*2+6.09*2+5.98*2+2.46*2+3.2*2+7.88*2+5.89*2)*1.1	m ²	81.312	
				RAZEM	152.724