

## KOSZTORYS OFERTOWY

Korytnica - budynek OSP

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>Wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego w m. Korytnica</b>						
<b>1</b>	<b>Dach i poddasze</b>					
1.1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbest nie nadających się do użytku	m2	386,382		
1.2	kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja eternitu	m2	386,382		
1.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	54,620		
1.4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	30,000		
1.5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,000		
1.6	kalkulacja własna	Rozebranie konstrukcji dachu	m2	386,382		
1.7	TZKNBK V- 003	Konstrukcja dachu drewniana o rozpiętości ponad 8 m	m2	386,382		
1.8	KNR-W 2-02 0508-04	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną, malowaną proszkowo grubości 0,60 mm (ze wszystkimi warstwami) z podbitką i obróbką blacharską o szer. do 25 cm	m2	386,382		
1.9	kalkulacja własna	Ułożenie gąsiorów z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo	m	33,430		
1.10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo	m	54,620		
1.11	KNR 0-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo	m	30,000		
1.12	kalkulacja własna	Ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu zpraw klejących - przyklejenie płyt turopianowych do ścian	m2	27,050		
1.13	kalkulacja własna	Obróbki blacharskie - obłożenie komina ponad dachem blachą ocynkowaną, malowaną proszkowo	kpl.	4,000		
1.14	kalkulacja własna	Naprawa komina ponad dachem i wykonanie czapki kominowej	kpl.	4,000		
1.15	KNR 19-01 0417-04	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - ławy kominarskie	m	15,000		
1.16	KNR 19-01 0417-04	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu - plotki śniegowe	m	23,000		
1.17	KNR 13-14 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem o śr. do 10 mm na dachu i ścianach budynku	m	40,000		
1.18	KNR-W 2-25 0707-01	Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - budowa	m	20,000		
1.19	KNR 5-18 1603-01	Próby pomontażowe - badania uziomu ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	uziom.	1,000		
1.20	KNR K-05 0406-02	Montaż włazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.	1,000		
1.21	KNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami	m2	2,500		
1.22	kalkulacja własna	Wykonanie ściany szczytowej ze wzmocnieniem pod lukarnę z pustaków i z otworem na okno	m2	8,500		
1.23	KNR 0- 232614-01	Docieplenie ścian bocznych lukarn ponad dachem płytami styropiano-wymi grubości 10 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz zprzyc. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mineralnej w kolorze białym	m2	10,000		
1.24	kalkulacja własna	Montaż okna uchylno-rozwieranego, jednozielnego z PCV o powierzchni do 1,5m2 z parapetem	m2	1,500		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>VAT ..... %</b>						
<b>Kosztorys brutto</b>						

.....  
 (data i podpis osoby / osób uprawnionych  
 do reprezentowania Wykonawcy)