

PRZEDMIAR ROBÓT

A) PRZEBUDOWA BUDYNKÓW OSP MOKRSKO GÓRNE INSTALACJE ODGROM CPV 453 100 00-3
001) KNR 508-0604-070000

montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu i kominach

Ilość: 74,0000 M

002) KNR 510-0303-020000

układanie rur ochronnych z PCV-S o średnicy do 110,0 mm w wykopie

Ilość: 8,0000 m

003) KNR 508-0611-060000

montaż uziomu powierzchniowego z bednarki FeZn 30x4 - głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii gruntu 4

Ilość: 42,0000 M

004) KNR 508-0613-040100

montaż uziomu pionowego, długość uziemiacza do 3,0 m (typu galmar po 3m +groty i tulejki) po 2 szt do każdego zwodu 4 zwody po 2=8

Ilość: 8,0000 SZT.

005) KNR 508-0617-010000

łączenie przewodów uziemiających przez spawanie miejsce wykonania spawu w wykopie. przewód z bednarki o przekroju 120 mm²

Ilość: 4,0000 SZT.

006) KNR 508-0618-010000

łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

Ilość: 8,0000 SZT.

007) KNR 508-0619-060000

montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej , połączenie drut - płaskownik .

Ilość: 4,0000 SZT.

008) KNR 508-0107-030000

rury do 40 mm układane n.t. na podłożu różnym od betonu w rury odporne na udary powyżej 100kV

Ilość: 8,0000 M

009) KNR 508-0607-020000

montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na podłożu z cegły , pręt o średnicy do 10mm

Ilość: 12,0000 M

010) KNR 403-1205-030000

badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy

Ilość: 1,0000 POMIA

011) KNR 403-1205-040000

badanie instalacji odgromowej - pomiar następny

Ilość: 3,0000 POMIA