

PRZEDMIAR

INWESTOR **GMINA SOBKÓW**
Pl. Wolności 12
28 - 305 Sobków

INWESTYCJA

**Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy w m. Sokołowie
Dolnym realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku
Świetlicy Wiejskiej w Sokołowie Dolnym”**

OBIEKT

Budynek świetlicy wiejskiej w m. Sokołów Dolny na dz. ewid. nr 192.

data wykonania 04. 2022

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.in.	Pozycz	Razem
1	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m ²		
		453.40	m ²	453.400	
2	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja eternitu	m ²	RAZEM	453.400
		453.40	m ²	453.400	
3	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy	m	RAZEM	453.400
		56.00	m	56.000	
4	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	RAZEM	56.000
		24.00	m	24.000	
5	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzym- sów itp.z blachy nadającej się do użytku	m ²	RAZEM	24.000
		108.60	m ²	108.600	
6	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu latami	m ²	RAZEM	108.600
		453.40	m ²	453.400	
7	KNR 4-01 0414-08	Montaż kontrłat	m ²	RAZEM	453.400
		453.40	m ²	453.400	
8	KNR-W 2-02 0606-02	Izolacje dachu z folii paroprzepuszczalnej	m ²	RAZEM	453.400
		453.40	m ²	453.400	
9	KNR 4-01 0414-08	Łacenie dachu latami pod krycie dachu blachą powlekaną trapezową	m ²	RAZEM	453.400
		453.40	m ²	453.400	
10	KNR 0-15II 0522-01	Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 100 mm przy rozstawie lat 16 cm	m ²	RAZEM	453.400
		453.40	m ²	453.400	
11	NNRNKB 202 0539-02	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	RAZEM	453.400
		56.00	m	56.000	
12	NNRNKB 202 0539-03	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m	RAZEM	56.000
		64.20	m	64.200	
13	NNRNKB 202 0539-01	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	RAZEM	64.200
		48.50	m	48.500	
14	NNRNKB 202 0539-04	Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m	RAZEM	48.500
		47.00	m	47.000	
15	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - blacha podbiciowa	m ²	RAZEM	47.000
		84.60	m ²	84.600	
16	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej po- wlekanej	m	RAZEM	84.600
		56.00	m	56.000	
17	NNRNKB 202 0547-02	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej o śr. 150 mm - montaż lejów spustowych	szt.	RAZEM	56.000
		8.00	szt.	8.000	
18	NNRNKB 202 0547-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm - montaż denek rynnowych	szt.	RAZEM	8.000
		8.00	szt.	8.000	
19	NNRNKB 202 0550-04	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej o śr. 125 mm	m	RAZEM	8.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.00	m	24.000	
				RAZEM	24.000
20	NNRNKB 202 0550-08	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolanka o śr. 125 mm	szt.		
		24.00	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
21	Kalkulacja własna	Montaż wylazu dachowego	kpl		
		1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	TZKNBK V- 144	Uzupełnienie ławy kominiarskiej pionowej	szt		
		6.00	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR 4-01 0403-04	Uzupełnienie przepierzeń przy facjatkach ze szkieletem z krawędziaków do zamocowania płyty OSB 16 mm	m ²		
		28.46	m ²	28.460	
				RAZEM	28.460
24	KNR 4-01 0403-02	Uzupełnienie przepierzeń przy facjatkach z płyty OSB 16 mm	m ²		
		28.46	m ²	28.460	
				RAZEM	28.460
25	KNR 0-23 2614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		48.50	m ²	48.500	
				RAZEM	48.500
26	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia szt - 2	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
27	KNR 0-19 1023-02	Montaż okna okrągłego z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m2	m ²		
		0.60	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600